

v u

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu publicznego znak: I-I.271.3.2014 pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji ciśnieniowej na terenie miejscowości Gorzyce i Motycze Poduchowne - Gmina Gorzyce” prosimy o wyjaśnienie następujących rozbieżności pomiędzy opisem zawartym w projekcie budowlanym a mapą projektową dołączoną do projektu technicznego:

1. Węzły połączeniowe W3 i W5 opisane są w PT jako włączenie w istniejący wodociąg PVC DN 160 mm, natomiast na mapach 7.138.28.08.21 (W3) i 7.138.28.03.4.3 (W5) rurociągi te są opisane jako wo225.

Proszę o podanie jaka jest rzeczywista średnica wodociągu w tych punktach włączenia i z jakiego materiału są one wykonane.

2. W związku z tym, że PT zakłada w punkcie przejścia przez rów melioracyjny zmianę rur PVC Dn 160 na rury PE DN 160 proszę o odpowiedź czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie całego odcinka z rur PE Dn160 zgrzewanych doczołowo celem uniknięcia dodatkowych zbędnych połączeń rur PVC/PE.



Gmina Gorzyce

ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

telefon: (0-15) 836 20 75
fax: (0-15) 836 22 09
e-mail: uggorzyce@rzeszow.uw.gov.pl
witryna: www.gminagorzyce.pl

Gorzyce, 24.02.2014 r.

I-I.271.3.2014

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Dotyczy: *Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji ciśnieniowej na terenie miejscowości Gorzyce i Motycze Poduchowne - Gmina Gorzyce.*

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.02.2014 r. (data wpływu 18.02.2014 r.):

1. Rzeczywista średnica i materiał rurociągu istniejącego to D160 PVC.
2. Dopuszcza się wykonania całego odcinka tj. od w1 do w2 z rur PE D160.

WÓJT
Młyniec
mgr inż. *Marian Grzegorzek*

Otrzymują:
1 x Pytający
1 x Strona internetowa Zamawiającego
1 x a/a