


Profil podłużny kanalizacji ciśnieniowej w m. Gorzyce, dz. nr 1773/5



Projektowany punkt włączenia przyłącza kanalizacji
sanitarnej ciśnieniowej Ø50PE
do istniejącego
odcinka kanalizacji Ø63

NA PROJEKTOWANYM TERENIE WYSTĘPUJE WYSOKI POZIOM WÓD GRUNTOWYCH.

POMPOWNIĘ WYPOSAŻYĆ W SYSTEM DOCIĄŻAJĄCY ZABEZPIECZAJĄCY PRZED JEJ EWENTUALNYM WYPOREM.

WSZYSTKIE STUDZIENKI REWIZYJNE NA POSESJACH Ø425 WYKONANE Z
TWORZYWA SZTUCZNEGO NA PRZYŁĄCZACH DO BUDYNKÓW WYKONANĄ Z
WŁAZAMI TYPU ŚREDNIEGO.

W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ I
TŁOCZNEJ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ, ROBOTY WYKONAĆ
RĘCZNIE POD NADZOREM DYSPOZYTORÓW POSZCZEGÓLNYCH SIECI.
WSZYSTKIE RUROCIĄGI GAZOWE W MIEJSCU SKRZYŻOWAŃ Z PROJEKTOWANĄ
KANALIZACJĄ SANITARNĄ PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH
OCZYŚCIĆ I PONOWNIE ZAIZOLOWAĆ IZOLACJĄ PE POD NADZOREM
PRZEDSTAWICIELA ZG TARNOBREG.

SPECYFIKĘ UZBROJENIA PODZIEMNEGO ZWERYFIKOWAĆ Z MAPĄ
SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWĄ UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE KOLIZJE
INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ Z NOWOPROJEKTOWANĄ KANALIZACJĄ
CIŚNIENIOWĄ PODCZAS WYKOPÓW NALEŻY UWAŻAĆ GDYŻ MOGĄ SIĘ
POJAWIĆ INSTALACJE PODZIEMNE NIEZINWENTARYZOWANE. ROBOTY ZIEMNE
WYKONYWAĆ RĘCZNIE I POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELI DYSPONETÓW
SIECI PODZIEMNYCH.

RZĘDNE KOŃCÓW POSADOWIENIA RUROCIĄGU DOSTOSOWAĆ DO
FAKTYCZNYCH RZĘDNYCH RUROCIĄGÓW ISTNIEJĄCYCH

<p align="center">PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI</p>		<p>39-400 Tarnobrzeg, ul. Moniuszki 20 mok.k@interia.pl tel. 692 963 726</p>
<p>Inwestor:</p>	<p align="center">GMINA GORZYCE ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce</p>	
<p>Temat:</p>	<p>Budowa indywidualnej przepompowni ścieków sanitarnych wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej tłocznej. (Gorzyce, dz. nr 1773/5).</p>	<p>Nr rys. 2</p>
<p>Rysunek:</p>	<p align="center">Profil podłużny kanalizacji ciśnieniowej w m. Gorzyce, dz. nr 1773/5, P 1</p>	<p>Skala: 1:100/100</p>
	<p>Imię i Nazwisko:</p>	<p>Uprawnienia:</p>
<p>Projektant:</p>	<p>inż. Krzysztof Buczyński</p>	<p>142/Tbg/98</p>
<p>Sprawdził:</p>		<p>06.2014</p>
		<p>06.2014</p>