


Profil podłużny kanalizacji ciśnieniowej
w m. Gorzyce, dz. nr 1823/4



NA PROJEKTOWANYM TERENIE WYSTĘPUJE WYSOKI POZIOM WÓD GRUNTOWYCH.

POMPOWNIĘ WYPOSAŻYĆ W SYSTEM DOCIĄŻAJĄCY ZABEZPIECZAJĄCY PRZED JEJ EWENTUALNYM WYPOREM.

WSZYSTKIE STUDZIENKI REWIZYJNE NA POSESJACH Ø425 WYKONANE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO NA PRZYŁĄCZACH DO BUDYNKÓW WYKONANAĆ Z WŁAZAMI TYPU ŚREDNIEGO.

W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ I TŁOCZNEJ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ, ROBOTY WYKONANAĆ RĘCZNIE POD NADZOREM DYSPOZYTORÓW POSZCZEGÓLNYCH SIECI. WSZYSTKIE RUROCIĄGI GAZOWE W MIEJSCU SKRZYŻOWAŃ Z PROJEKTOWANĄ KANALIZACJĄ SANITARNAĄ PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH OCZYŚCIĆ I PONOWNIE ZAIZOLOWAĆ IZOLACJĄ PE POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELA ZG TARNOBRZEG.

SPECYFIKĘ UZBROJENIA PODZIEMNEGO ZWERYFIKOWAĆ Z MAPĄ SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWĄ UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE KOLIZJE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ Z NOWOPROJEKTOWANĄ KANALIZACJĄ CIŚNIENIOWĄ PODCZAS WYKOPÓW NALEŻY UWAŻAĆ GDYŻ MOGĄ SIĘ POJAWIĆ INSTALACJE PODZIEMNE NIEZINWENTARYZOWANE. ROBOTY ZIEMNE WYKONYWAĆ RĘCZNIE I POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELI DYSPOONENTÓW SIECI PODZIEMNYCH.

RZĘDNE KOŃCÓW POSADOWIENIA RUROCIĄGU DOSTOSOWAĆ DO FAKTYCZNYCH RZĘDNYCH RUROCIĄGÓW ISTNIEJĄCYCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI			39-400 Tarnobrzeg, ul. Moniuszki 20 mok.k@interia.pl tel. 692 963 726
Inwestor:	GMINA GORZYCE ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce		
Temat:	Budowa indywidualnej przepompowni ścieków sanitarnych wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej tłocznej. (Gorzyce, dz. nr 1823/4).		Nr rys. 2
Rysunek:	Profil podłużny kanalizacji ciśnieniowej w m. Furmany, dz. nr 1823/4, P 1		Skala: 1:100/100
	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia:	Data: 06.2014 Podpis:
Projektant:	inż. Krzysztof Buczyński	142/Tbg/98	
Sprawdził:			