

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Powierzchnie utwardzone z kostki brukowej 6cm			
1	KNR 2-31 d.1 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
2	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.75	m ³ m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
3	KNR 2-31 d.1 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR 2-31 d.1 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
6	KNR 2-31 d.1 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 0.5 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
7	KNNR 6 d.1 0105-07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.3 cm 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
8	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
2		Mała architektura ogrodowa			
9	KNR-W 2- d.2 02 1220-01	analogia - dostarczenie z montażem wiaty (altany) ogrodowej wymiary - 4x6 m wys 3m , konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo (kolor antracyt) .Sianki boczne ażurowe drewno olejowane , Dach jednopadowy kryty poliwęglanem komorowym dymionym .Wiąta przykręcana do betonowych stóp fundamentowych. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-21 d.2 0607-01	analogia -dostarczenie i montaż ławki parkowe stalowo - drewniane z oparciem 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR-W 2- d.2 02 1214-02	analogia -dostawa i montaż stojak(10 szt rowerów) na rowery ze stali ocynkowanej przykręcany do podłoża np 2 kpl po 5szt 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	kalkulacja d.2 własna	Komplet piknikowy stalowo drewniany dostarczenie i montaż - stół i ławki przystosowane na dziesięć osób (siedzisko ławek i blat stołu drewniany) konstrukcja ze stali ocynkowanej malowane proszkowo kolor antracyt dl zestawu 3000 mm szer 1750 mm wys ławki 440mm wysokość stołu 790 mm . Konstrukcja zestawu przykręcana do podłoża 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5 d.2 1004-01	Montażi dostawa lamp solarnych na słupach parkowych Moc 10-15 W Akumulator 80Ah Panel fotowoltaiczny 160-200 W Strumień światła [lm] 1850-2775 lm Wysokość słupa 4,5m (lampa) / 5,6m (słup) Czujnik zmierzchu 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	kalkulacja d.2 własna	zestaw typu "TYROLKA"dl 24m szer 3,8m - dostawa i montaż 1	kipl kipl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalkulacja d.2 własna	Zestaw zabawowy - wielofunkcyjny , z wieżą , zjeżdżalnią , elementami aktywności ruchowej, ćwiczenia zmysłu koncentracji , równowagi , tablice edukacyjno zabawowe typu zegar , kółko krzyżyk	kipl		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kipl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalkulacja d.2 własna	dostawa z montażem koszy na śmieci - kosz ze stali ocynkowanej malowany proszkowo kolor antracyt	kipl		
		2	kipl	2.000	
				RAZEM	2.000
17	kalkulacja d.2 własna	Tablica informacyjna z regulaminem - tablica wykonana z rury stalowej , panel z blachy stalowej całość malowana proszkowo.	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
3		NASADZENIA			
18	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim	szt.		
d.3	0302-09	w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - grab	szt.	70.000	
		70			
				RAZEM	70.000

mgr inż. Witold Dąbek
 Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 Nr ewid. PDK/0047/PWOK/10