

Przedmiar

STREET WORKOUT

**Obiekt: BUDOWA STREET WORKOUT PARKU W GORZYCACH – DZIAŁKA
NR EWID. 2465**

Kod CPV: 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

Lokalizacja Działki: 2465

Inwestor: GMINA GORZYCE, UL. SANDOMIERSKA 75, 39-432 GORZYCE

**Biuro kosztorysowe: mgr inż. Magdalena Walkiewicz, 39-400 Tarnobrzeg,
ul. Tarnowskiego 28/3**

Przedmiar robót, stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu, jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego ma on wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego - Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie UZP z 30.07.2009 - KIO/UZP 921/09

Wykonała:

Magdalena Walkiewicz

Przedmiar/obmiar robót

| Lp | Normatyw | Opis | Suma |
|-------|--|---|-----------------------|
| 1. | Element: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | | |
| 1. 1. | KNNR 00-01-0112-0200 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza | |
| | | Jm. ha | Razem: 0.0075 |
| 1. 2. | KNR 02-31-0101-0100 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm [75.0000] | 75.0000 |
| | | Jm. m2 | Razem: 75.0000 |
| 1. 3. | KNR 02-31-0103-0400 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV [75.0000] | 75.0000 |
| | | Jm. m2 | Razem: 75.0000 |
| 1. 4. | KNR 04-01-0108-0100 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II [15.0000] | 15.0000 |
| | | Jm. m3 | Razem: 15.0000 |
| 2. | Element: ELEMENTY ULIC | | |
| 2. 1. | KNR 02-31-0401-0100 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II - obrzeże [35.0000] | 35.0000 |
| | | Jm. m | Razem: 35.0000 |
| 2. 2. | KNR 02-31-0402-0400 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem - obrzeże [1.0000] | 1.0000 |
| | | Jm. m3 | Razem: 1.0000 |
| 2. 3. | KNR 02-31-0407-0300 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem [35.0000] | 35.0000 |
| | | Jm. m | Razem: 35.0000 |
| 3. | Element: NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA (SZTUCZNA TRAWA) | | |
| 3. 1. | KNNR 00-06-0104-0100 | Warstwy piasku zagęszczana mechanicznie o gr.20 cm - podbudowa pod nawierzchnię bezpieczną [75.0000] | 75.0000 |
| | | Jm. m2 | Razem: 75.0000 |
| 3. 2. | - - - | Analiza własna - nawierzchnia bezpieczna składająca się z maty amortyzującej poliuretanowej (sztuczna trawa) o gr. 2,5cm posypanej piaskiem kwarcowym 0,3-0,8mm (WRAZ Z MONTAŻEM) [75.0000] | 75.0000 |
| | | Jm. m2 | Razem: 75.0000 |
| 4. | Element: URZĄDZENIE STREET WORKOUT | | |
| 4. 1. | - - - | Analiza własna - Street workout składające się z "Drabinka pionowa - 1szt. "Drabinka pozioma - 1szt. Rura pionowa - 1szt. Poręczę równoległe - 1kpl. Poręczę do pompek - 1kpl. Ławeczka do ćwiczeń z drabinką - 1szt. Drażki do podciągania - 5szt. (WRAZ Z MONTAŻEM) | |
| | | [1.0000] | 1.0000 |
| | | Jm. szt. | Razem: 1.0000 |
| 5. | Element: ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE | | |

Przedmiar/obmiar robót

| Lp | Normatyw | Opis | Suma |
|-------|-------------------------|---|----------------|
| 5. 1. | KNNR 00-01-0501-0200 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV [30.0000] | 30.0000 |
| | | Jm. m2 | Razem: 30.0000 |